

Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:

Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś
Rychnowy 1B, 77-300 Człuchów

Data opracowania: 2018-07-29

KOSZOTRYS INWESTORSKI II CZ.-ROBOTY REMONTOWE

Nazwa obiektu (robót):

Roboty remontowe na styku budynku biblioteki z Remizą.

Lokalizacja: dz. nr 321/10 Stare Kupiski, gmina Łomża

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, ul.Łomżyńska 30, 18-400 Łomża

Założone narzuty
Zysk: 0,00% (R+S+kp)
Stawka roboczogodziny: zł

Wartość kosztorysu

Razem	
VAT %	23,00
Całkowita wartość wyceny	

Słownie: Zero zł

Klauzula uzgodnienia kosztorysu:

Kalkulację wykonano na podstawie: 1310 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określi

Roboty remontowe na styku budynku biblioteki z Remizą.

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remiza [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]		
			Dział nr 1.1. Roboty budowlane [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	7,020
			7,8*1,8*0,5		7,02000
2	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	7,020
			7,8*1,8*0,5		7,02000
3	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000
			2		2,00000
4	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,252
			0.3*2.0*0.42		0,25200
5	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,252
			0.3*2.0*0.42		0,25200
6	KNR 4-01 0304-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,008
			0.9*2.0*0.42+0,3*2,0*0,42		1,00800
7	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	4,800
			0.9*2.0*2+0,3*2,0*2		4,80000
8	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	6,000
			1,5*4		6,00000
9	KNR 0-19 1022-12		Montaż drzwi	m2	3,600
			0.9*2.0*2		3,60000
10	kalk. własna kalk. własna kalk. własna		Demontaż istniejącego daszku	kpl	1,000
			1		1,00000
11	kalk. własna kalk. własna kalk. własna		Oklejenie szyb okleina 3D	kpl	1,000
			1		1,00000
			Dział nr 1.2. Pokrycie dachu [CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNR 2-02 0613-06	452-6.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 5 cm	m2	68,310
			68,31		68,31000
13	KNR 2-02 0613-06	452-6.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - antyspadek	m2	20,500
			20,5		20,50000
14	KNR-W 2-02 0501-01	454-6	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2	88,810
			68.31+20,5		88,81000
15	KNR 0-23 2613-05	452-6.2	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do betonu	szt	532,860
			88,81*6		532,86000
16	KNR-W 2-02 0504-02	454-6	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	88,810
			88.81		88,81000
17	KNR-W 2-02 0509-04	454-6	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2	88,810
			68.31+20.5		88,81000
18	KNR 2-02 0507-02	454-6	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku -	m2	22,966
			$0.4*(15.0*2+5.77*2)+0,5*12,7$		22,96600
19	kalk. własna kalk. własna kalk. własna		Demontaż istniejącego daszku	kpl	1,000
			1		1,00000
20	kalk. własna kalk. własna kalk. własna		Wpust rynnowy robiony 30x30x30cm	kpl	1,000
			1		1,00000
21	KNR 2-02 0509-03	454-6	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m	3,000
			3,0		3,00000
22	KNR 2-02 0511-02	454-6	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z cynku	m	4,000
			4,0		4,00000

Roboty remontowe na styku budynku biblioteki z Remizą.

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Remiza [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]				
Element nr 1.1. Roboty budowlane [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]				
1. KNR 4-01 0212-02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	7,020		
2. KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	7,020		
3. KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000		
4. KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,252		
5. KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	0,252		
6. KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,008		
7. KNR 4-01 0711-02 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	4,800		
8. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	6,000		
9. KNR 0-19 1022-12 Montaż drzwi	m2	3,600		
10. kalk. własna kalk. własna kalk. własna Demontaż istniejącego daszku	kpl	1,000		
11. kalk. własna kalk. własna kalk. własna Oklejenie szyb okleina 3D	kpl	1,000		
Razem wartość elementu nr 1.1				
Element nr 1.2. Pokrycie dachu [CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne]				
12. KNR 2-02 0613-06 [452-6.2] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 5 cm	m2	68,310		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
13. KNR 2-02 0613-06 [452-6.2] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - antyspadek	m2	20,500		
14. KNR-W 2-02 0501-01 [454-6] Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2	88,810		
15. KNR 0-23 2613-05 [452-6.2] Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do betonu	szt	532,860		
16. KNR-W 2-02 0504-02 [454-6] Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	88,810		
17. KNR-W 2-02 0509-04 [454-6] Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m2	88,810		
18. KNR 2-02 0507-02 [454-6] Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku -	m2	22,966		
19. kalk. własna kalk. własna kalk. własna Demontaż istniejącego daszku	kpl	1,000		
20. kalk. własna kalk. własna kalk. własna Wpust rynnowy robiony 30x30x30cm	kpl	1,000		
21. KNR 2-02 0509-03 [454-6] Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m	3,000		
22. KNR 2-02 0511-02 [454-6] Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy z cynku	m	4,000		
Razem wartość elementu nr 1.2				
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	