

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża

z/s w Podgórzu

18-400 Łomża ul. Łomżyńska 30

tel. / fax (86) 217 82 23 e-mail: bppodgorze@wp.pl



Podgórze 31.03.2020r.

Znak BP.1.1.20 - 2 /03/20

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenie zamówienia na zadanie: **Przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki w Wygodzie z wewnętrznymi instalacjami wod- kan, c.o., elektryczną i gazową oraz zew. instalacją gazu (naziemny zbiornik gazowy o poj.4,85m³ oraz kanalizacji sanitarnej (bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj.10m³)** - na potrzeby biblioteki i Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie. Ogłoszenie nr 526494-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

W związku zapytaniem jednego z wykonawców w dniu 27.03.2020r - Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu udziela odpowiedzi jn:

PYTANIE NR 1

Proszę Zamawiającego o ustosunkowanie się do następującego zapytania: "termin wykonania robót i zgłoszenie do odbioru końcowego upływa 31.08.2020r.Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu zakończenia zadania? Jeśli tak to jaki termin może być zaakceptowany?"

Zapytanie podyktowane jest obawą o prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych, co związane jest z uzyskaniem odpowiedniej wilgotności poszczególnych elementów budynku. Dotyczy to głównie robót wykonywanych na mokro ja np. murowanie, tynki, wylewanie posadzek, gładzie gipsowe itp. Dla prawidłowego wykonania ułożenia wykładzin czy malowania, podłoże powinno mieć odpowiednia wilgotność. Przy założeniu, że budowa ma trwać ok 4 miesiące zachodzi realna obawa o przestrzeganie reżimu technologicznego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 Z DNIA 27.03.2020r.

Zamawiającemu zależy, aby po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy z Wykonawcą, Wykonawca bez zbędnej zwłoki przystąpił do realizacji inwestycji. Rozbudowa jest stosunkowo niewielka ok 10x10m ,gdzie strop nad parterem jest z elementów prefabrykowanych, a strop nad piętrem jest wykonany łącznie z konstrukcją dachu: ocieplenie wełną mineralną 25cm z obiciem płytami z kartongipsu z zachowaniem spadzistej płaszczyzny .Wszystkie możliwe opcje związane ze zmianą umowy zawarte są we wzorze umowy . Zamawiający wskazuje termin realizacji do 31.08.2020r jako obowiązujący, a jego ewentualne przesunięcie będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiarze ETAPU I robot budowlanych pominięto wykonanie takich prac jak :

- ocieplenie wełną stropu 20 cm w przestrzeni krokwi
- ocieplenie wełną gr 5cm pod krokwiemi na stelażu
- wykonanie paroizolacji ,
- obudowa stropu kartongipsem gr 1,25 cm
- szpachlowanie i malowanie sufitu farbą lateksową kolor biały.

Wobec powyższego do ceny oferty należy doliczyć wartość powyższych robót wg załączonego przedmiaru robot - załącznik nr 10C-Przedmiar robot budowlanych Cz. I. Z uwagi na to, że zmienia się opis przedmiotu zamówienia o wykonanie ww. zakresu robót Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia w zakresie przedmiotu zamówienia i przedłużenia terminu składania ofert do dnia 14.04.2020r do godziny 10:00. (na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, art. 38 ust. 4 i ust 6.)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej

mgr Wiesława Kłosińska